

Atelier pour locomotives de Chiasso.

Nombre de voies pour l'acheminement	1
Nombre de voies dans l'atelier	4
Nombre de voies de garage	3
Longueur des voies	50 m
Alimentation externe dans les voies de garage	Oui
Nombre de voies avec fosse	4
Grue avec charge maximale admissible	1 tonne
Zone de stockage pour le matériel	Oui
Acheminement direct vers la voie de garage avec fil de contact	Oui
Fil de contact jusqu'à la halle	Oui
Manœuvres dans la halle	Oui
Point de remise	Voie 529/12 (enlèvement possible dans la zone frontalière italienne)
Installation de nettoyage	Oui (automatique pour la caisse, manuelle pour le châssis)